

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายห้วยทรายขาว-หนองหอย หมู่ที่ 11 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 225.00 ม.
 ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ - 0.30 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
 แบบเลขที่ 2569
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	Factor FN	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	337,714.00	1.3848	467,666.35	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			467,666.35	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยหกสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์)			467,666.35	

ระยะทางดำเนินการ 0.225 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,078,517.10 บาท


เหตุ ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง

ประจำเดือน เมษายน 2569

น้ำมันดีเซลในปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 41.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ

เห็นชอบ 
 (นายสมโชค เขยชื่นจิตร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า

วันที่

(นายสาคร ชัยทอง)

 กรรมการ
 (นายภักดี โออินทร์)


 กรรมการ
 (นายณัฐพล วงศ์อินทร์)

ปร.4

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายห้วยทรายขาว-หนองหอย หมู่ที่ 11 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
 แบบเลขที่ 2569

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	675.00	1.93	1,302.75	1.3848	2.67	1,804.05
	1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	675.00	12.57	8,484.75	1.3848	17.41	11,749.68
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	33.75	747.05	25,212.94	1.3848	1,034.51	34,914.88
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	675.00	406.71	274,529.25	1.3848	563.21	380,168.11
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	6.00	244.44	1,466.64	1.3848	338.50	2,031.00
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	60.00	135.68	8,140.80	1.3848	187.89	11,273.38
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	27.00	253.39	6,841.53	1.3848	350.89	9,474.15
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	1,955.89	11,735.34	1.3848	2,708.52	16,251.10
รวมค่าก่อสร้าง								467,666.35

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

337,714.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

