

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายหนองปลาตาย หมู่ที่ 11 -ทุ่งนา (ช่วงที่ 2) ต.โคกสะอาด อ.นาโยง จ.ตรัง
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 190.00 ม.
 ไหลทาง ลูกรัง กว้างข้างละ - 0.30 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 แบบเลขที่ 2569
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20-ก.ค.-69

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	Factor FN	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	374,129.38	1.3821	517,084.22	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			517,084.22	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดสิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์)			517,084.22	

ระยะทางดำเนินการ 0.190 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,721,495.87 บาท

เหตุ ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง
 ประจำเดือน มิถุนายน 2569
 น้ำมันดีเซลในปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 35.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ


(นายสาคร ชัยทอง)

 กรรมการ

(นายเอกชัย เมืองสองศรี)

 กรรมการ

(นายภักดี โออินทร์)

เห็นชอบ 

(นายสมโชค เขยชื่นจิตร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

วันที่ 23 ก.ค. 2569

ปร.4

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายหนองปลาตาย หมู่ที่ 11 -ทุ่งนา (ช่วงที่ 2) ต.โคกสะอาด อ.นาโยง จ.ตรัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 แบบเลขที่ 2569

เมื่อวันที่ 20-ก.ค.-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	380.00	3.97	1,508.60	1.3821	5.49	2,085.04
	1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	760.00	11.97	9,097.20	1.3821	16.54	12,573.24
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	38.00	591.80	22,488.40	1.3821	817.93	31,081.22
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	760.00	405.31	308,035.60	1.3821	560.18	425,736.00
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	246.76	987.04	1.3821	341.05	1,364.18
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	72.00	136.37	9,818.64	1.3821	188.48	13,570.34
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	22.80	261.62	5,964.94	1.3821	361.59	8,244.15
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	2,028.62	16,228.96	1.3821	2,803.76	22,430.05
รวมค่าก่อสร้าง								517,084.22

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

374,129.38

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3821

